

# RESTRUCTURATION DE 4 LOGEMENTS DANS L'ANCIEN PRESBYTERE A HAUT DU THEM - CHATEAU-LAMBERT (70440)

## MAITRISE D'OUVRAGE

Commune de HAUT DU THEM – CHATEAU-LAMBERT  
3, Rue de la Vierge  
70440 HAUT DU THEM – CHATEAU-LAMBERT  
tel. 03 84 20 40 84

## MAITRISE D'ŒUVRE

Sarl d'Architecture Ambiance et Atmosphère  
15 rue du Fahys  
70 200 LURE  
tel. 03 84 30 26 97

Economiste : Sarl BECIF  
26 place P.Rénet  
70 000 VESOUL  
tel. 03 84 76 50 81

BET Structure : Sarl STRUCTUREST  
Pôle technologique de Nancy-Brabois  
6 allée Pelletier Doisy  
54 603 VILLERS LES NANCY CEDEX  
tel. 03 83 61 44 16

BET Fluides : ENEBAT THERMIQUE SARL  
11 rue du Lieutenant Bidaux  
90 700 CHATENOIS LES FORGES  
tel. 03 84 29 71 71

BET Electricité : ENEBAT SAS  
11 rue du Lieutenant Bidaux  
90 700 CHATENOIS LES FORGES  
tel. 03 84 29 71 71



**D.C.E.**

**C.C.T.P**

**AJOUT**

**AU LOT N°04  
MENUISERIES  
INTERIEURES BOIS**

Date du document: 06/07/2015

## AJOUT AU LOT N°04 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

### 1 SUR ESCALIERS

#### 1.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

##### 1.1 1 ■ Profil contrasté pour nez des marches des escaliers

Description du Matériau :

- Elément auto-adhésif composé d'une armatures en aluminium, d'une bande antidérapante en PVC de couleur (Coloris au choix dans le nuancier du Fabricant) et d'un joint de repérage nocturne photo luminescent

Pose et mise en oeuvre :

- Toutes sujétions de coupes, découpes, implantation, etc...
- Les supports devront être propres, secs, dégraissés et décapés avant collage des éléments
- *Produit de la Ste Handicap-acces ou techniquement équivalent*
- *Profilé avec plat de dimensions de 39,5 mm sur les marches et avec retombées verticales de 50 mm sur les contremarches*

► **Localisation :**

Pour escalier .....Entre Niveaux .....1°Etage et 2° Etage  
RdC et 1°Etage

##### 1.1 2 ■ Visualisation des premières et dernières contremarches des volées des escaliers par bande adhésive de repérage

Description du Matériau :

- Bande de 100 mm de Ht. adhésive en PVC extra fort de coloris Jaune et/ou Rouge ou au choix de l'Architecte et/ou du Maître d'Ouvrage

Pose et mise en oeuvre :

- Toutes sujétions de coupes, découpes, etc...
- Les supports devront être propres, secs, dégraissés et décapés avant collage des éléments
- *Hauteur des éléments : 100 mm au minimum*

► **Localisation :**

Pour escalier .....Entre Niveaux .....1°Etage et 2° Etage  
RdC et 1°Etage

##### 1.1 3 ■ Bande d'éveil à la vigilance (BEV) à une distance de 50 cm de la première marche

Description du Matériau :

- Elément en caoutchouc naturel, d'une largeur de 412 mm au minimum, insensible aux UV et possédant un coefficient de frottement à l'état mouillé mesuré de 0,52

Pose et mise en oeuvre :

- Toutes sujétions de coupes, découpes, implantation, etc...
- Toutes sujétions d'intégration au droit des sols des demi-paliers, paliers, etc... compris découpes soignées, etc...
- Les supports devront être propres, secs, dégraissés et décapés avant collage des éléments
- Collage à la colle polyuréthane bicomposante

► **Localisation :**

Pour escalier .....Entre Niveaux .....1°Etage et 2° Etage  
RdC et 1°Etage

# RESTRUCTURATION DE 4 LOGEMENTS DANS L'ANCIEN PRESBYTERE A HAUT DU THEM - CHATEAU-LAMBERT (70440)

## MAITRISE D'OUVRAGE

Commune de HAUT DU THEM – CHATEAU-LAMBERT  
3, Rue de la Vierge  
70440 HAUT DU THEM – CHATEAU-LAMBERT  
tel. 03 84 20 40 84

## MAITRISE D'ŒUVRE


Sarl d'Architecture Ambiance et Atmosphère  
15 rue du Fahys  
70 200 LURE  
tel. 03 84 30 26 97

Economiste : Sarl BECIF  
26 place P.Rénet  
70 000 VESOUL  
tel. 03 84 76 50 81

BET Structure : Sarl STRUCTUREST  
Pôle technologique de Nancy-Brabois  
6 allée Pelletier Doisy  
54 603 VILLERS LES NANCY CEDEX  
tel. 03 83 61 44 16

BET Fluides : ENEBAT THERMIQUE SARL  
11 rue du Lieutenant Bidaux  
90 700 CHATENOIS LES FORGES  
tel. 03 84 29 71 71

BET Electricité : ENEBAT SAS  
11 rue du Lieutenant Bidaux  
90 700 CHATENOIS LES FORGES  
tel. 03 84 29 71 71



**D.C.E.**

**D.P.G.F.**

**AJOUT**

**AU LOT N°04  
MENUISERIES  
INTERIEURES BOIS**

Date du document: 06/07/2015

## AJOUT AU LOT N°04 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

	Un.	Quantité	P. U. en €	P.T. H.T. en €
<b>INFORMATION</b>				
<p>SUR LES QUANTITES PORTEES DANS LE PRESENT CADRE DE BORDEREAU DE PRIX</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ - <i>Le présent cadre de décomposition des prix unitaires du montant forfaitaire des travaux est donné à titre indicatif.</i></li><li>- <i>Les entreprises sont tenues de répondre sur le présent cadre de décomposition des prix unitaires établi par le Maître d'Oeuvre.</i></li><li>- <i>Toutefois, les entreprises sont tenues de vérifier les quantités proposées afin de s'assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire.</i></li></ul>				
<b>1 SUR ESCALIERS</b>				
<b>1.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</b>				
1.1 1	■ Profil contrasté pour nez des marches des escaliers <i>- Produit de la Ste Handicap-acces ou techniquement équivalent</i> <i>- Profilé avec plat de dimensions de 39,5 mm sur les marches et avec retombées verticales de 50 mm sur les contremarches</i>	MI	41.00	
1.1 2	■ Visualisation des premières et dernières contremarches des volées des escaliers par bande adhésive de repérage <i>- Hauteur des éléments : 100 mm au minimum</i>	MI	8.00	
1.1 3	■ Bande d'éveil à la vigilance (BEV) à une distance de 50 cm de la première marche	MI	4.80	
Total de la page :				

Restructuration de 4 logements dans l'ancien presbytère  
A Haut-du-Them - Château Lambert - 70440

## **AJOUT AU LOT N°04 MENUISERIES INTERIEURES BOIS**

### **Récapitulatif**

Page	Montant HT
Page : 1	
<b>Total AJOUT AU LOT N°04 MENUISERIES INTERIEURES BOIS en Euros</b>  Montant HT Montant TVA (10%) Montant TTC	